

Техническое задание

на Демонтаж фундаментов, устройство фундаментов, промливневой канализации К2, монтаж трубопроводов подземная прокладка методом ГНБ.

1. Контактное лицо по организационным вопросам: Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com.

Контактное лицо по всем техническим вопросам: Руководитель проектов Абдюшев Анвер Рафикович 8(8442) 66-58-68.

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

г.Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 61, на территории Волгоградского филиала ООО «Омсктехуглерод».

Б. Требования к срокам выполнения работ:

по **ВОР №676** демонтаж фундаментов – с **09.12.2024г.** по **27.12.2024г.**

по **ВОР №684** устройство фундаментов – с **13.01.2025г.** по **28.03.2025г.**

по **ВОР №591** устройство промливневой канализации – с **03.02.2025г.** по **28.03.2025г.**

по **ВОР №592** прокладка трубопроводов методом ГНБ –с **13.01.2025г.** по **31.01.2025г.**

3. Краткое описание работы:

- разработка и планировка грунта,
- демонтаж железобетонных фундаментов с последующей перевозкой для утилизации;
- устройство фундаментов, с обратной засыпкой непучинистым грунтом(песком)
- монтаж стальной трубы как в котлован так и методом ГНБ;
- монтаж запорной арматуры
- монтаж дождеприемных лотков и колодцев из сборного ж/б;
- антикоррозионной обработка трубопроводов.

4. Требования к составу конкурсного предложения участника:

Участник должен предоставить следующие заверенные документы:

Учредительные документы, график выполнения работ, выписку из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе, заверенную копию отчета формы СЗВ-М за последний месяц с отметкой Пенсионного фонда, разрешение на перемещение отходов строительства, сноса, в том числе грунта.

5. Особые условия проведения работ:

5.1 Технику, оборудование, инструмент, машины и механизмы, строительные леса, вспомогательные материалы (электроды, круги отрезные и шлифовальные, кислород и т.п.) для производства работ (в холодный период времени года, в условиях действующего предприятия, в том числе пропускной режим, стеснение условия), вспомогательные материалы для установки кранов (плиты ПНД, песок), а так же работы по устройству площадки крана, доставки спецтехники (автокраны, вышки и прочее) для монтажных работ предоставляет Подрядчик.

5.2 Получение материалов: получение и доставку материалов на территории предприятия от центральных складов Заказчика до строительной площадки силами подрядчика.

5.3 Строительное производство, включая инженерную подготовку территории строительной площадки: Согласно СП СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр), в том числе до начала производства работ разработать ППР и согласовать с Заказчиком.

5.4 Проведение лабораторных испытаний: Протокол на уплотнение грунта, протокол на испытание бетона, акт на гидроиспытание колодца, акт промывки продувки трубопровода, акт на гидроиспытания трубопровода. заключения ВИК (необходимо включить в стоимость выполнения работ Подрядчиком при подаче коммерческого предложения).

5.5 Необходимость выполнения временных мероприятий: Оградить зону проведения строительных работ, зону временного складирования материалов. В тёмное время суток необходимо выполнить временное освещение, организовать при необходимости мойку колёс (содержание в чистоте подъездных путей), выполнить мероприятия по точкам подключения к энергоресурсам, воде и т. д. (необходимо включить в стоимость выполнения работ Подрядчиком при подаче коммерческого предложения).

6. Требования к составу тендерного предложения участника:

6.1 Наличие разрешительной документации: Наличие выписки из реестра членов СРО, протоколы/удостоверения сотрудников о проверке знаний по ОТ и ПБ, ЭБ, персонал должен иметь разрешения на выполнение работ на высоте и удостоверения о проверке знаний сотрудников по пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума.

6.2 Обеспечение машинами и механизмами: Для выполнения работ сметам и получении материалов с центральных складов предприятия, подрядная организация использует собственный транспорт.

6.3 Обеспечение материалами: В соответствии с ВОР и сметами: основные материалы – заказчика; вспомогательные материалы – подрядчика.

6.4 Утилизации отходов: Образовавшийся строительный мусор и бытовой мусор вывозится с территории производственной площадки заказчика и утилизируется силами подрядной организации за свой счёт с соблюдением действующих нормативных документов по обращению с отходами.

6.5 Информация о предоставлении исполнительной документации: Исполнительная документация оформляется и предоставляется в соответствии с действующими на момент предоставления нормативно-техническими документами и законодательством РФ.

6.6 Предоставление проектной и рабочей документации: Проектная и рабочая документация предоставляется после подписания Договора (дополнительного соглашения). В случае подготовки коммерческого предложения – указанная документация предоставляется после подписания соглашения о неразглашении коммерческой тайны.

6.7 Выполнение дополнительных работ: В случае выявления дополнительных работ оформляется двухсторонний акт на дополнительные работы. Работы выполняются с коэффициентом в соответствии с основной сметой.


7. Дополнительные требования:

Работы выполняются в соответствии с условиями договора (основной сметы); Техническое задание является неотъемлемой частью договора.

Перед подачей коммерческого предложения, участник должен ознакомиться с объектом строительства для понимания специфики производства вышеуказанных работ.

Руководитель проектов

Заместитель директора
по капитальному строительству

 А.Р. Абдюшев

 А.И. Касимов