

Утверждаю
 Технический директор
 ООО "Омсктехуглерод"
 Соломин А.И.
 « 08 » _____ 2024 г.

АЕР № 154/24

Дефектная ведомость ЗТ-00000012 от 31.05.2024

Наименование: Текущий ремонт тепловой изоляции газохода отходящих газов в цехе №3.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Трубопровод отходящих газов (Инв.№ 00.00022466)								
1	Демонтаж изоляции из оцинкованной стали трубопровода Ø1020мм. общей длиной 100м.	м2	254,94	Подрядчик				с пред. поясами.
2	Демонтаж изоляции из минеральной плиты трубопровода Ø1020мм. общей длиной 100м.	м2	254,94	Подрядчик				с пред. поясами.
3	Изоляция трубопровода Ø1020мм. общей длиной 130м. минеральной плитой. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 70мм.	м3	21,77	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000x80	м3	26,6	с пред. поясами.
4	Покрытие изоляции трубопровода Ø1020мм. общей длиной 130м. оцинкованной сталью.	м2	331,45	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55x1250x2500 0,8 пс	т	1,72	с пред. поясами.
5	Демонтаж изоляции из оцинкованной стали трубопровода ф 57 общей длиной 50м	м2	21,63	Подрядчик				с пред. поясами.
6	Демонтаж изоляции из минеральной плиты трубопровода ф 57 общей длиной 50м	м2	21,63	Подрядчик				с пред. поясами.

7	Изоляция минеральной плитой. трубопровода ф 57 общей длиной 50м Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 70мм.	м3	0,98	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000x80	м3	1,19	с пред. поясами.
8	Покрытие изоляции оцинкованной сталью трубопровода ф 57 общей длиной 50м	м2	21,63	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55x1250x2500 0,8 пс	т	0,112	с пред. поясами.

Уборка строительного мусора

9	Затаривание строительного мусора в мешки (маты прошивные, плиты теплоизоляционные, вес мешка в среднем 2,5кг.)	т	1,706	Подрядчик	Мешки бумажные 4 сл Мешки для мусора 180л 60мкр 20шт	Шт рул	682,5 33,6	
10	Переноска сподручных материалов (грузов): на первые 10м. мешков с отходами изоляции.	т	1,706	Подрядчик				
11	Складирование мешков вручную на поддоны	шт	682,5	Подрядчик				
12	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов на транспортные средства	т	1,706	Подрядчик				

Общий раздел для доп.информации:

Работы проводятся в стесненных условиях, во вредных условиях (мин. вата, маты, т/у) в зоне действующего оборудования. Материалы (основные и вспомогательные) предоставляет Заказчик, используется внутрипостроечный транспорт Заказчика. Вспомогательные материалы:

1. Саморез 4,2x13 со сверлом и пресшайбой – 3319шт.
2. Проволока Ø2мм ОЧ о/к – 44.8кг.

Главный механик

Начальник цеха

Ведущий инженер

Крашенинников С.А.

Осинский В.С.

Дашевский Ю.Н.

*Намешников Д.В.
Сотеев*

Бойчук Е.В.