

"Согласовано":

Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

"05" ноября 2024г.

Дир. ТР.

СРО

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

"05" ноября 2024г.

Дефектная ведомость № 53

Капитальный ремонт на объекте: "Здание котельной №1. Инв.№00005246. Цех №15. " Ремонт помещения на отм. 10.800 в осях "А-Б/10-11".

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
Потолок								
1	отсутствует	Устройство подвесного потолка типа "Армстронг"	м2	36	Подрядная организация	Плита потолочная кассетная 600х600мм алюминиевая с перф. белая	шт	100
						Т-профиль 24 белый для подвесного потолка (0,6м)	шт	51
						Т-профиль 24 белый для подвесного потолка (3,6м)	шт	9
						Т-профиль 24 белый для подвесного потолка (1,2м)	шт	51
						Подвес	шт	26
						ЛЮМСВЕТ Уголок периметральный 24х19мм белый сталь 3м	шт	8
						Дюбель-гвоздь 6х40мм	шт	48
						Анкер-клин 6х60мм	шт	26
Стены.								
2	отсутствует	Кладка отдельных участков кирпичных стен	м3	0,45	подрядчик	Раствор цементный М150 (приготовление п. 3)	м3	0,1
						Кирпич керамический рядовой полнотелый М150 250х120х65мм ГОСТ 530-2012	шт	180
3		Приготовление цементно-песчаного раствора из сухой смеси вручную	м3	0,1	подрядчик	Смесь цементно-песчаная М150	кг	200

4	Разрушение, отслоение окрасочного и штукатурного слоя стен	Облицовка стен по системе кнауф по одинарному металлическому каркасу двумя слоями ГКЛ с дверным проемом	м2	65	Подрядная организация	Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛО) Кнауф 1200х2500х12,5 мм	шт	50
						Профиль направляющий ПН 28х27 3м	шт	20
						Профиль КНАУФ ПП 60х27х0,6 3 м усиленный стоечный	шт	52
						Подвес прямой для ПП 60х27	шт	186
						Дюбель гвоздь 6х40	шт	470
						Саморез 3,5х25 частый шаг	шт	520
						Саморез 3,5х35 для ГКЛ металл	шт	1200
						Саморез 4,2х13 полусфера-прессшайб	шт	372
						Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	л	6,5
5		Огрунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	65	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	л	10
6		Гладкая облицовка стен керамической плиткой 600х300мм	м2	65	Подрядная организация	Плитка настенная Элегия 300х600 верх люкс	м2	66,42
						Крестики для плитки 2,5мм	шт	900
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг CE 33	кг	20
						Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг	кг	425
Проемы.								
7	отсутствует	Монтаж алюминиевых дверей в перегородках, площадью одного проема до 3м2	м2/шт	2,1/1	Подрядная организация	Дверь алюминиевая 2100h x 1000 (проем) RAL8007 (глухая мет. сэндвич из 2-х частей, правое открывание, замок, ручка, доводчик, порог тонкий)	шт	1
						Шуруп по бетону 7,5х152мм	шт	6
						Пена монтажная проф. ТехноНИКОЛЬ 65 MAXIMUM 850мл всесезонная	шт	1

8	нарушение крепления, разрыв материала	Демонтаж оконного заполнения из сотового поликарбоната в строительные отходы	м2	14,4	Подрядная организация			
9		Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	м2	14,4	Подрядная организация	Блок оконный алюминиевый 6000х2400мм (2створки глухие, 2створки поворотнo откидные, фурнитура в комплекте)	шт	1
						Шуруп по бетону 7,5х152мм	шт	16
						Пена монтажная проф. ТехноНИКОЛЬ 65 MAXIMUM 850мл всеcезонная	шт	3
Полы.								
10	отсутствует	Устройство ц/п стяжки толщиной слоя 50 мм	м2/м3	36/1,8	Подрядная организация	Раствор цементно-песчаная (приготовление п.11)	м3	1,8
						Маячковый профиль KNAUF 10мм х 3м х 0,6мм	шт	10
11		Приготовление ц/п р-ра из сухой смеси вручную	м3	1,8	Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешки по 25кг)	кг	3600
12		Облицовка пола керамогранитной плиткой 40х40см	м2	36	Подрядная организация	Керамогранитная плитка монблан черный 400х400мм	м2	36,8
						Крестики для плитки 2,5мм	шт	500
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг СЕ 33	кг	11
						Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	л	11
						Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг	кг	432
Освещение.								
13	отсутствует	Затягивание кабеля в трубу гибкую гофрированную	м	80	Подрядная организация	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	50
						Кабель ВВГнг 3х1,5	м	30

14	отсутствует	Монтаж трубы гибкой гофрированной на высоте 3,5м	м	80	Подрядная организация	Труба гибкая гофрированная ПВХ d16мм	м	30
						Труба гибкая гофрированная ПВХ d20мм	м	50
						Клипса d16мм	шт	60
						Клипса d20мм	шт	100
						Дюбель-гвоздь 6x40мм	шт	160
15	отсутствуют	Монтаж светильников в подвесном потолке на высоте 3,5м	шт	9	Подрядная организация	Светильник светодиодный ДВО-36W 595x595x25 6500K	шт	9
						Подвес	шт	18
						Анкер-клин 6x60мм	шт	18
16	отсутствуют	Монтаж распределительных коробок	шт	4	Подрядная организация	Коробка распр. ОП 100x100x55 IP54	шт	4
						Дюбель-гвоздь 6x40мм	шт	16
17	отсутствует	Монтаж выключателя	шт	1	Подрядная организация	Выключатель 1-клавиш Legrand VALENA ALLURE, скрытый монтаж, алюминий	шт	1
						Рамка 1 пост Legrand VALENA ALLURE, алюминий	шт	1
						Коробка установочная СП 68X45 для г/к	шт	1
18	отсутствуют	Монтаж розеток	шт	12	Подрядная организация	Розетка компьютерная Valena ALLURE алюминий CAT5 RJ-45 (Legrand), 753940	шт	2
						Розетка Legrand VALENA ALLURE, скрытый монтаж, с заземлением, алюминий	шт	10
						Рамка 3 поста Legrand VALENA ALLURE, алюминий	шт	2

						Рамка 2 поста Legrand VALENA ALLURE, алюминий	шт	3
						Коробка установочная СП 68Х45 для г/к	шт	12
Отопление.								
19	отсутствует	Монтаж полипропиленового трубопровода отопления д25мм (52 соединения)	м	16	Подрядная организация	Труба d25мм L4000мм t3,5мм (STRFB025TRCT) FIBER BASALT PLUS S 3,2 wavin ekoplastik	м	16
						Тройник STK025XXXX wavin ekoplastik	шт	4
						Угольник 90° d25мм (BKO02090XX) wavin ekoplastik	шт	4
						Переход с металлической резьбой наружной 25х3/4" (SZE02525XX) wavin ekoplastik	шт	11
						Муфта d25мм (SNA025XXXX) wavin ekoplastik	шт	4
						Муфта с внутренней металлической резьбой 25х3/4 SZI02525 wavin ekoplastik	шт	1
						Фитинг прямой с отводом, внутр. Резьба R18 (R18Y004) 3/4" giacomini	шт	10
						Опора пластиковая d25мм (PRE025XXXX) wavin ekoplastik	шт	10
						Угольник 45° d25мм (SKO02545XX) wavin ekoplastik	шт	6
						Кран шаровый 3/4 баб. с нак. гайкой R259D «Giacomini» (стандарт)	шт	3
20	отсутствует	Установка радиаторов отопления	шт/кВт	3/3,89	Подрядная организация	Радиатор секционный биметаллический Теплоприбор модели BP1-500 7 секций в комплекте кронштейны	шт	3

						Монтажный комплект для радиаторов 3/4"	шт	6
21		Врезка в действующие сети д25мм	шт	2	Подрядная организация	Муфта с внутренней металлической резьбой 25х3/4 SZI02525 wavin ekoplastik	шт	2
						Резьбы под сварку, 3/4 мм, сталь, цвет чёрный	шт	2

Начальник СтрО Наумов Наумов Н.А.