

Ведомость объемов работ № 552/24

Капитальный ремонт внутренних помещений котельной №2. Корпус 120

Инв.№ 00.00019582

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.по смете	Примечание
1	2	3	4	
Раздел 1. Комната приема пищи				
Пол				
1	Демонтаж металлических полов из рифленой стали	м2 пола	7,1	
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3 материала основания (в плотном теле)	5,5	
3	Щебень фр 5-20	м3	7,15	Материал подрядчика
4	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	м2 поверхности	7,1	
5	Плёнка ПВХ 200 мкм	м2	7,8	Материал подрядчика
6	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,020	
7	Сетка сварная кладочная 5Вр1 100х100	т	0,020	Материал подрядчика
8	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2 стяжки	7,1	
9	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	м2 стяжки	7,1	до 40 мм
10	Цементно-песчаный раствор М150	м3	0,29	Материал заказчика
11	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 300х300 мм	м2 покрытия	7,1	
12	Керамогранит 29,8х29,8 см, К-1,02	м2	7,24	Материал заказчика
13	Клей плиточный Ceresit CM14, 25 кг. Расход 6,5 кг/м2	кг	85	Материал заказчика
14	Затирка для швов Ceresit CE 33 Comfort #16. Графит. 5 кг. Расход 0,3 кг/м2.	кг	0,9	Материал подрядчика
15	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м плинтуса	9,2	
16	Керамогранит 29,8х29,8 см, К-1,02	м2	0,94	Материал подрядчика
17	Клей плиточный Ceresit CM14, 25 кг. Расход 6,5 кг/м2	кг	11	Материал подрядчика
18	Затирка для швов Ceresit CE 33 Comfort #16. Графит. 5 кг. Расход 0,3 кг/м2.	кг	0,12	Материал подрядчика
Стена по оси И				
19	Демонтаж керамической плитки со стен	м2	6,9	
20	Очистка окрашенных внутренних поверхностей стен и потолков от красок водоэмульсионных	м2	2,2	
21	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2 покрытия	8,6	
22	Грунтовка СТ17, 10 кг. Расход 0,2 кг/м2	шт	0,2	Материал подрядчика
23	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен	м2	8,6	до 20 мм
24	Штукатурка цементная готовая в мешках Bergauf Bau Putz Zement, 25 кг. Расход 32 кг/м2	шт	11	Материал заказчика
25	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	8,6	
26	Полимерная шпаклевка Vetonit LR+, 20 кг. Расход -2,4 кг/м2	шт	1,0	Материал подрядчика
27	Грунтовка СТ17, 10 кг. Расход 0,2 кг/м2	шт	0,2	Материал подрядчика
28	Краска акриловая для внутренних работ, 10 кг. Расход 0,3 кг/м2	шт	0,3	Материал подрядчика
Потолок				
29	Монтаж панелей ПВХ на потолке	м2 потолка	7,1	
30	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	м	9,7	Материал подрядчика
31	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	м	21,7	Материал подрядчика
32	Панель ПВХ 2700х250х8 белый глянец	шт	11	Материал подрядчика

1	2	3	4	
33	Профиль старт финиш 8мм, 3м	шт	4	Материал подрядчика
34	Профиль соединительный 8мм, 3м	шт	2	Материал подрядчика
Металлический каркас				
33	Изготовление металлоконструкций	т	0,339	
34	Труба профильная 120x120x3	т	0,180	Материал подрядчика
35	Труба профильная 100x100x3	т	0,082	Материал подрядчика
36	Труба профильная 80x80x3	т	0,048	Материал подрядчика
37	Лист 10 мм	т	0,035	Материал подрядчика
38	Лист 6 мм	т	0,004	Материал подрядчика
39	Монтаж металлоконструкций	т	0,339	
40	Анкер-шпилька HAS-M16x182	шт	16	Материал заказчика
41	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	14,5	
42	Грунтовка ГФ-021	кг	1,7	Материал подрядчика
43	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	14,5	
44	Эмаль ПФ-133	кг	2,8	Материал подрядчика
Сэндвич-панели				
45	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	м2	13,72	
46	Сэндвич-панель ТСП-Z-80-1000-Н-Н-MB L=3270мм	шт	6	Материал заказчика
47	Нагельник, угол наружный t=0,5мм, L=3000мм	шт	1	Материал заказчика
48	Планка примыкания к стене t=0,5мм, L=3000мм	шт	1	Материал заказчика
49	Планка соединительная t=0,5мм, L=3000мм	шт	1	Материал заказчика
50	Фасонное изделие t=0,5мм, L=6000мм	шт	2	Материал заказчика
51	Оконное Обрамление внутреннее t=0,5мм, L=6000мм	шт	2	Материал заказчика
52	Направляющая для сэндвич-панелей t=2мм, L=6000мм	шт	1	Материал заказчика
53	Монтаж междуэтажного перекрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	м2 покрытия	7,06	
54	Сэндвич-панель ТСП-K-100-1000-T-Г-MB L=3180мм	шт	3	Материал заказчика
55	Планка торцевая t=0,5, L=6000мм	шт	1	Материал заказчика
56	Планка примыкания t=0,5мм, L=4000мм	шт	2	Материал заказчика
Окно				
57	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	м2	1,54	
58	Окно ОП Г2 1320x1170 (4М1-8-4М1-8-4М1)	шт	1	Материал заказчика
Раздел 2. Ремонт во внутренних помещениях				
Стены				
59	Облицовка стен по системе кнауф по одираному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом	100 м2	3,90	
60	ГКЛ влагостойкий 2500x1200x12,5 мм, К-1,1	шт	175	Материал подрядчика
61	Профиль ПН 27x28	шт	150	Материал подрядчика
62	Профиль ПП 60x27	шт	220	Материал подрядчика
63	Подвес прямой	шт	616	Материал подрядчика
64	Грунтовка Ceresit СТ17, 10 л, расход 0,2 кг/м2	шт	8	Материал подрядчика
65	Волма шов, 20 кг	шт	12	Материал подрядчика
66	Лента стеклотканевая 0.05x20 м	шт	30	Материал подрядчика
67	Лента уплотнительная Кнауф Дихтунгсбанд Профи самоклеящаяся 50x4 мм 30 м	шт	15	Материал подрядчика
68	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	3,05	
69	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	3,05	
70	Грунтовка СТ19, 15 кг. Расход 0,5 кг/м2	шт	10	Материал подрядчика
71	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	3,05	Толщина слоя до 10 мм
72	Штукатурка цементная готовая в мешках Bergauf Bau Putz Zement, 25 кг. Расход 16 кг/м2	шт	195	Материал подрядчика
73	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	3,05	
74	Грунтовка СТ17, 10 кг. Расход 0,2 кг/м2	шт	6	Материал подрядчика

1	2	3	4	5
75	Гладка облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	1,00	
76	Керамическая плитка настенная Unitle Life Лейла светло-серый верх 01 25x40 см, К-1,02	м2	102	Материал заказчика
77	Клей плиточный Ceresit CM14, 25 кг. Расход 6,5 кг/м2	шт	27	Материал подрядчика
78	Затирка для швов Ceresit CE 33 Comfort белая. 5 кг. Расход 0,3 кг/м2	шт	6	Материал подрядчика
79	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2	6,0	
80	Полимерная шпаклевка Vetonit LR+, 20 кг. Расход -2,4 кг/м2	шт	71	Материал подрядчика
81	Грунтовка СТ17, 10 кг. Расход 0,2 кг/м2	шт	12	Материал подрядчика
82	Краска акриловая для внутренних работ, 10 кг. Расход 0,3 кг/м2	шт	18	Материал подрядчика
Пол				
83	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	1,3	
84	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "втонит" 3000, толщина 20 мм	100 м2	1,3	Толщина слоя до 20 мм
85	Грунтовка СТ19, 15 кг. Расход 0,5 кг/м2	шт	4	Материал подрядчика
86	ВОЛМА-Нивелир Экспресс, 25 кг. Расход 28 кг/м2	шт	146	Материал подрядчика
87	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2	1,3	
88	Керамогранит 30x30 Урбан серый, К-1,02	шт	1493	Материал подрядчика
89	Клей плиточный Ceresit CM14, 25 кг. Расход 6,5 кг/м2	шт	34	Материал подрядчика
90	Затирка для швов Ceresit CE 33 Comfort #16. Графит. 5 кг. Расход 0,3 кг/м2.	шт	8	Материал подрядчика
Потолок				
91	Монтаж панелей ПВХ на потолке	100 м2	0,037	
92	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	шт	5	Материал подрядчика
93	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	шт	4	Материал подрядчика
94	Панель ПВХ 2700x250x8 белый глянец	шт	6	Материал подрядчика
95	Плинтус для панелей ПВХ 8мм	шт	4	Материал подрядчика
96	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1	
97	Профиль 3,7 м Т-24	шт	19	Материал подрядчика
98	Профиль 0,6 м Т-24	шт	162	Материал подрядчика
99	Профиль 1,2 м Т-24	шт	117	Материал подрядчика
100	Угол 19x24 3 м	шт	10	Материал подрядчика
101	Европодвес 2 м	шт	53	Материал подрядчика
102	Плита потолочная "Байкал" 600x600x12	шт	300	Материал подрядчика
103	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,9	Лестничные марш
104	Грунтовка СТ17, 10 кг. Расход 0,2 кг/м2	шт	2	Материал подрядчика
105	Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,9	
106	Краска водоземлемая белая, 10 кг. Расход 0,4 кг/м2	шт	4	Материал подрядчика
107	Полимерная шпаклевка Vetonit LR+, 20 кг. Расход -2,4 кг/м2	шт	4	Материал подрядчика, 35% площади потолка
Раздел 3. Прочие работы				
108	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10	
109	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза	1 т груза	10	

Работы выполняются на действующем предприятии, условия труда стесненные

Материалы

Основные:

Заказчик / Подрядчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы внутриплощадочные:

Подрядчик

Составил: Ведущий инженер по строительству

(должность, подпись, расшифровка)

Юсков А.А.

Проверил: Начальник СО

(должность, подпись, расшифровка)

Соловей И.С.