

Технический директор
ООО «Омсктехуглерод»
Соломин А.И.
2025 г.

Ведомость объемов работ №

Наименование проекта: Капитальный ремонт кровли здания упаковки 40/1

Инвентарный номер №: 00.00019561

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел №1.				
1	Разборка кровли из сэндвич-панелей	м2	80	
2	Очистка металлических поверхностей от старой краски	м2	6	Степень очистки St2 по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014
3	Грунтовка поверхности металлической	м2	6	
4	Грунтовка ГФ-021 (расход 0,2 кг/м2)	кг	1,2	материал заказчика
5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6	
6	Эмаль ПФ-115 (расход 0,4 кг/м2)	кг	2,4	материал заказчика
7	Монтаж кровельной сэндвич панелей	м2	80	
8	Сэндвич панелей кровельная, пенополистирол, 80x1000x6600 мм	шт	9	материал заказчика
9	Сэндвич панелей кровельная, пенополистирол, 80x1000x4600 мм	шт	6	материал заказчика
10	Монтаж фасонных изделий	тн	0,08	
11	ДЭ-13/80, 2 м, АТР-12-2020	шт	21	материал заказчика, масса 1 ед. - 3,93 кг
12	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	тн	0,98	
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза	тн	0,98	

Примечание:

1. Работы производятся на действующем предприятии в стесненных условиях хранения строительных материалов.
2. Технологическая строительная оснастка - подрядчика
3. Метизы - подрядчика

Материалы:

Основные: заказчика

Вспомогательные: подрядчика

Машины и механизмы:

Основные: подрядчика

Вспомогательная оснастка: подрядчика

Составил: Ведущий инженер по строительству ЗП Юрков А.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник строительного отдела Соловей И.С.

(должность, подпись, расшифровка)

Вед. инж. по стр Бутманов С.И.