Утверждаю
Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"
Соломин А.И.
«31» 05 2024 г.

ЛСР № 153/24

Дефектная ведомость ЗТ-0000010 от 31.05.2024

Наименование: Текущий ремонт тепловой изоляции газохода отходящих газов в цехе №2.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Трубопровод и газоход (Инв.№ 00.00020161)								
1	Демонтаж изоляции из оцинкованной стали трубопровода Ø1020мм. общей длиной 15м.	м2	38,22	Подрядчик				с пред. поясами.
2	Демонтаж изоляции из минеральной плиты трубопровода Ø1020мм. общей длиной 15м.	м2	38,22	Подрядчик				с пред. поясами.
3	Изоляция трубопровода Ø1020мм. общей длиной 15м. минеральной плитой. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 70мм.	м3	2,52	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х80	м3	3,01	с пред. поясами.
4	Покрытие изоляции трубопровода Ø1020мм. общей длиной 15м. оцинкованной сталью.	м2	38,22	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,199	с пред. поясами.
5	Демонтаж изоляции из оцинкованной стали трубопровода Ø1220мм. общей длиной 30м.	м2	89,67	Подрядчик				с пред. поясами.
6	Демонтаж изоляции из минеральной плиты трубопровода Ø1220мм. общей длиной 30м.	м2	89,67	Подрядчик				с пред. поясами.
7	Изоляция трубопровода Ø1220мм. общей длиной 30м. минеральной плитой. Толщина теплоизоляционного слоя в	м3	5,95	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х80	м3	7,21	с пред. поясами.

	конструкции 70мм.							
8	Покрытие изоляции трубопровода Ø1220мм. общей длиной 30м. оцинкованной сталью.	м2	89,67	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,465	с пред. поясами.
9	Демонтаж изоляции из оцинкованной стали трубопровода Ø133мм. общей длиной 15м.	м2	8,96	Подрядчик				с пред. поясами.
10	Демонтаж изоляции из минеральной плиты трубопровода Ø133мм. общей длиной 15м.	м2	8,96	Подрядчик				с пред. поясами.
11	Изоляция трубопровода Ø133мм. общей длиной 15м. минеральной плитой. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 70мм.	м3	0,47	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х80	м3	0,567	с пред. поясами.
12	Покрытие изоляции трубопровода Ø133мм. общей длиной 15м. оцинкованной сталью.	м2	8,96	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,046	с пред. поясами.
13	Демонтаж изоляции из минеральной плиты трубопровода Ø820мм. общей длиной 15м.	м2	31,64	Подрядчик				с пред. поясами.
	Демонтаж изоляции из оцинкованной стали трубопровода Ø820мм. общей длиной 15м.	м2	31,64	Подрядчик				с пред. поясами.
	Изоляция трубопровода Ø820мм. общей длиной 15м. минеральной плитой. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 70мм.	м3	2,03	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х80	м3	2,45	с пред. поясами.
	Покрытие изоляции трубопровода Ø820мм. общей длиной 15м. оцинкованной сталью.	м2	31,64	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,164	с пред. поясами.
13	Демонтаж изоляции из оцинкованной стали отвода 90˚ Ø1220 в количестве 2шт.	м2	24,56	Подрядчик				с пред. поясами.
14	Демонтаж изоляции из минеральной плиты отвода 90˚ Ø1220 в количестве 2шт.	м2	24,56	Подрядчик				с пред. поясами.
15	Изоляция отвода 90˚ Ø1220 в количестве 2шт. минеральной плитой. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 70мм.	м3	3,26	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х80	м3	3,9	с пред. поясами.
16	Покрытие изоляции отвода 90˚ Ø1220 в количестве 2шт. оцинкованной сталью.	м2	24,56	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,128	с пред. поясами.
17	Демонтаж изоляции из оцинкованной стали отвода 90˚ Ø1020 в количестве 2шт.	м2	17,5	Подрядчик				с пред. поясами.
18	Демонтаж изоляции из минеральной плиты отвода 90˚ Ø1020 в количестве 2шт.	м2	17,5	Подрядчик				с пред. поясами.

19	Изоляция отводов 90˚ Ø1020 в количестве 2шт. минеральной плитой. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 70мм.	м3	1,15	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х80	м3	1,4	с пред. поясами.
20	Покрытие изоляции отводов 90˚ Ø1020 в количестве 2шт. оцинкованной сталью.	м2	17,5	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,091	с пред. поясами.
Уборка строительного мусора								
21	Затаривание строительного мусора в мешки (маты прошивные, плиты теплоизоляционные, вес мешка в среднем 2,5кг.)	т	1,054	Подрядчик	Мешки бумажные 4сл Мешки для мусора 180л 60мкр	Шт рул	421,4 21,07	
22	Переноска сподручных материалов (грузов): на первые 10м. мешков с отходами изоляции.	т	1,054	Подрядчик				
23	Складирование мешков вручную на поддоны	шт	421,4	Подрядчик				
24	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов на транспортные средства	т	1,054	Подрядчик				

Общий раздел для доп.информации:

Работы проводятся в стесненных условиях, во вредных условиях (мин. вата, маты, т/у) в зоне действующего оборудования.
Материалы (основные и вспомогательные) предоставляет Заказчик, используется внутрипостроечный транспорт Заказчика.
Вспомогательные материалы:
1. Саморез 4,2х13 со сверлом и пресшайбой – 2371шт.
2. Проволока Ø2мм ОЧ о/к – 25.9кг.

Главный механик — Крашенинников С.А.

Начальник цеха — Баснарь А.В.

Ведущий инженер — Дашевский Ю.Н.

Наименование ДВ согласовано

Бойчук В.В.