

Технический директор
ООО «Омсктехуглерод»

Соломин А.И.

2025 г.

Ведомость объемов работ № 69/25

Наименование проекта: Капитальный ремонт дымовой трубы Котельной №3. Корпус 145А.

Инвентарный номер №: 00.00019586

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
Раздел 1. Демонтаж				
1	Демонтаж стяжных колец	т	7,54	
Раздел 2. Монтаж				
2	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,2	
3	Кирпич М100	шт	80	
4	Раствор кладочный М150, 30кг	шт	4	
5	Окраска фасадов с земли по подготовленной поверхности	100 м2	0,07	
6	Краска фасадная черная, расход 0,2 м2	кг	1,4	
Раздел 3. Монтаж замков стяжного кольца				
6	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских	т	1,52	
7	Пластина 8х100х450 С245	т	1,52	Материал заказчика
8	Протяжка болтов на стяжных металлических кольцах	100 шт. болтов	2,69	
9	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 24 мм, длина 400 мм	кг	824,22	Материал заказчика
10	Гайки шестигранные, диаметр резьбы 24 мм	кг	264,42	Материал заказчика
11	Шайбы оцинкованные, диаметр 24 мм	кг	33,42	Материал заказчика
Раздел 4. Монтаж стяжных колец				
12	Установка металлических деталей труб: скрепляющие кольца	т	6,02	
13	Пластина 8х100 С245	т	6,02	Материал заказчика
Раздел 5. Прочие работы				
14	Навеска рабочего троса	1 операция	20	
15	Перенавеска рабочего троса	1 операция	60	
16	Навеска страховочного троса	1 операция	20	

Примечание: Работы производятся на действующем предприятии. Высота трубы 60 м. Получение материалов со складов Заказчика и доставка к месту выполнения работ. Подрядчик осуществляет за свой счет.

Материалы

Основные:

Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: Ведущий инженер по строительству

Юрков А.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО

Соловей И.С.

(должность, подпись, расшифровка)

Вед. инж. по ст.

Бутманов С.И.