

"Согласовано":

Зам. технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

" 05 " августа 2024г.

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

" 05 " августа 2024г.

Дефектная ведомость №38

Капитальный ремонт на объекте: "Насосная БП. Инв.№00005292. Цех № 4 " Ремонт здания.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
Внутренние работы.								
Потолок.								
1		Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений 6м	м2 горизонт. проекции	63	Подрядная организация			
2	разрушение, отслоение окрасочного слоя	Пескоструйная очистка поверхности бетона	м2	100,8	Подрядная организация	Песок шлаковый	т	1,8
3	разрушение защитного слоя бетона	Отбивка рыхлых участков плит покрытия толщ. слоя 20мм	м2/т	5/0,24	Подрядная организация			
4		Огрунтовка поверхности плит покрытия грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	24	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 0,15	л	3,6
5		Улучшенная штукатурка плит покрытия цементным раствором	м2	5	Подрядная организация	Цементный раствор (прготовление п.7)	м3	0,1
6		Улучшенная штукатурка по сетке плит покрытия цементным раствором	м2	19	Подрядная организация	Цементный раствор (прготовление п.7)	м3	0,61
						Сетка сварная штукатурная 25х25мм толщ. 1,6мм шир. 1,5 м оц	м2	21
						Лента монтажная перфорированная 12х0,55 (25м)	м	100
						Анкер клин 6х40мм	шт	500

ВФ ООО "Омсктехуглерод" М.С. Бирюков 05.08.2024г.

Мещеряков Д.А.

7		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,71 0,110,61	✓ Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешки по 25кг)	т	1,42
8		Финишная шпаклевка поверхности потолка	м2	24	✓ Подрядная организация	Шпаклевка weber. vetonit VH 12	кг	29
9		Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	100,8	✓ Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 0,15	л	15
10		Окраска поверхности потолка эмалью МЛ-12 за 2 раза	м2	100,8	✓ Подрядная организация	Эмаль МЛ-12 серая 0,29	кг	30
Стены.								
11	разрушение, отслоение окрасочного слоя	Пескоструйная очистка поверхности бетона	м2	168	✓ Подрядная организация	Песок шлаковый	т	3 ✓
12	расслоение, выкрашивание кирпичной кладки стен	Отбивка рыхлых участков кирпичных стен толщ. слоя 40мм	м2/т	12/0,86	✓ Подрядная организация			
13		Огрунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	12	✓ Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 0,15	л	1,8
14		Улучшенная штукатурка по сетке стен цементным раствором	м2	12	✓ Подрядная организация	Цементный раствор (прготовление п.15)	м3	0,5
						Сетка сварная штукатурная 25х25мм толщ. 1,6мм шир. 1,5 м оц	м2	13 ✓
						Лента монтажная перфорированная 12х0,55 (25м)	м	50
						Анкер клин 6х40мм	шт	250
15		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,5	✓ Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-150 (мешки по 25кг)	т	1

Итого: 0,01



И.И.И.И.И.И.

16	отсутствует	Заделка ниш в кирпичной кладке стен	м3	0,6	Подрядная организация ✓	Цементный раствор (прготовление п.17)	м3	0,14 ✓
						Кирпич керамический полнотелый рядовой одинарный М-150	шт	240 ✓
17		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,14 ✓	Подрядная организация ✓	Сухая смесь цементно-песчаная М-150 (мешки по 25кг)	т	0,28
18		Огрунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	168	Подрядная организация ✓	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17	л	25
19		Окраска поверхности стен эмалью МЛ-12 за 2 раза	м2	168	Подрядная организация ✓	Эмаль МЛ-12 серая	кг	50

Полы.


20	отслоение покрытия, трещины	Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 150мм в строительные отходы	м2/м3/т	43,3/6,5/11,7	Подрядная организация ✓			
21		Устройство стяжки из легкого бетона класса В15 толщ.100мм	м2/м3	43,3/4,33	Подрядная организация ✓	Керамзитобенный раствор (приготовление п.22)	м3	4,4
22		Приготовление керамзитобетонного раствора	м3	4,4 ✓	Подрядная организация ✓	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешки по 25кг)	т	5,7
						Керамзит фр 20-40	м3	4
23		Устройство цементно-песчаной стяжки толщ.50мм	м2/м3	43,3/2,17	Подрядная организация ✓	Раствор цементный (приготовление п.24) ✓	м3	2,2 ✓
						Профиль маячковый 10мм (3м)	шт	12
24		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	2,2 ✓	Подрядная организация ✓	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешки по 25кг)	т	4,4
25		Огрунтовка поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	43,3	Подрядная организация ✓	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17	л	13

№ 10

Иванов

26		Окраска поверхности пола эмалью МЛ-12 за 2 раза	м2	43,3	Подрядная организация ✓	Эмаль МЛ-12 коричневая 0,3	кг	13
Наружные работы.								
Фасад. ✓								
27	разрушение, отслоение защитного слоя бетона	Восстановление защитного слоя бетона цокольной части фасада цементным раствором толщиной 30мм	м2	2,5	Подрядная организация ✓	Цементный раствор (прготовление п.28)	м3	0,08
28		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,08 ✓	Подрядная организация ✓	Сухая смесь цементно-песчаная М-150 (мешки по 25кг) 2000	т	0,16
29	Просадка, локальное разрушение	Демонтаж бетонной отмостки здания	м3/т	0,5/1,2	Подрядная организация ✓			
30		Устройство бетонной отмостки толщ. 100мм	м2	5 ✓	Подрядная организация ✓	Бетон В15 F150 W6	м3	0,5 ✓
Прочие работы.								
31		Погрузка строительных отходов на автомобили самосвалы экскаваторами	т	14 ✓	Подрядная организация ✓	5,84 + 0,86 + 4,7 + 1,2		
32		Вывоз строительных отходов автомобилями самосвалами на расстояние 17км (полигон)	т	14 ✓	Цех №20 ✓			

Начальник СтрО  Наумов Н.А. ✓

Начальник Цеха №4  Шарин П.С.



