

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ Технологические трубопроводы

Текущий ремонт котла №3 "Окси-Франс". Цех №10. Ремонт трубопровода остаточного газа.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5
1		Изготовление 9-ти секторных отводов ф1020х12мм (1шт-0,478)	т	4,302
2		Изготовление заглушки ф1020х 12мм (1 шт-0,076)	т	0,076
3	Коррозия	Демонтаж (с разделкой в металлолом),изготовление и монтаж трубопровода ф1020х12мм L-20,5 м с учетом 2-х отводов изготовленных в П-1 Д.В. В монтажном поясе. Снаружи котельной.	м	22,5
4	Коррозия	Демонтаж (с разделкой в металлолом),изготовление и монтаж трубопровода ф1020х12мм L-5,5 м с учетом 1-го отвода изготовленных в П-1 Д.В. В монтажном поясе. Н = 13м. Снаружи котельной	м	6,5
5	Коррозия	Демонтаж (с разделкой в металлолом),изготовление и монтаж трубопровода ф1020х12мм L-34 м с учетом 6-и отводов изготовленных в П-1 Д.В., заглушки ф 1020*12мм изготовленной в П-2 Д.В., и 4-х фланцев ф 1020мм. В монтажном поясе. Внутри котельной.	м	40
6		Изготовление заглушки ф500х 12мм (1 шт-0,019)	т	0,019
7	Коррозия	Демонтаж (в металлолом - 0,136т), врезка люк- лаза ф 500 мм с учетом заглушки изготовленной в П-6 Д.В., и 2-х фланцев Ду 500мм.	шт	1
8		Демонтаж (в повторное использование), врезка 2-х отборов остаточного газа ф 22мм в трубопровод ф 1020мм.	шт	2
9	Коррозия	Демонтаж (в металлолом),изготовление и монтаж трубопровода ф 159мм L-1м с учетом 1-го отвода.	м	1,225
10	Коррозия	Демонтаж (в металлолом),изготовление и монтаж трубопровода ф 89мм L-1м с учетом 1-го фланца	м	1
11	Коррозия	Демонтаж (в металлолом),изготовление и монтаж трубопровода ф 57мм L-4м с учетом 3-х отводов и 3-х фланцев.	м	4,225
12	Физический износ	Демонтаж (в металлолом), монтаж задвижки фланцевой Ду 150 Ру16	шт	1
13	Физический износ	Демонтаж (в металлолом), монтаж задвижки фланцевой Ду 80 Ру16	шт	1
14	Физический износ	Демонтаж (в металлолом), монтаж задвижки фланцевой Ду 50 Ру16	шт	1
15	Коррозия	Демонтаж (в повторное использование), монтаж диафрагмы остаточного газа ф 1020мм	шт	1
16		Демонтаж (в повторное использование), монтаж площадки обслуживания. В монтажном поясе. Внутри котельной.	т	0,195
17		Установка и разборка лесов для монтажных работ. Н -3м, L -39м	м2 верт. проекции	117
18		Установка и разборка лесов для монтажных работ. Н-4,5м, L-15м	м2 верт. проекции	67,50
19		Установка и разборка лесов для монтажных работ. Н 13м, L=6,5м	м2 верт. проекции	84,5


Текущий ремонт оборудования котельной №2. Ремонт трубопровода умягченной воды котельной

20		Демонтаж (в металлолом), монтаж задвижки 30с76нж Ду100Ру16 с КОФ	шт	2
21		Демонтаж (в металлолом), монтаж задвижки 30с76нж Ду80Ру16 с КОФ	шт	7
22		Демонтаж (в металлолом), монтаж задвижки 30с76нж Ду50Ру16 с КОФ	шт	3
23		Демонтаж (в металлолом), монтаж вентилей Ду20 Ру16 с КОФ	шт	2
24		Демонтаж (в металлолом),изготовление и монтаж трубопровода ф108мм с учетом отводов 3шт и переходов 4шт	м	90
25		Демонтаж (в металлолом),изготовление и монтаж трубопровода ф108мм с учетом отводов 4шт и перехода 1шт	м	11
26		Демонтаж (в металлолом),изготовление и монтаж трубопровода ф89х6мм с учетом отводов 13шт	м	12,86
27		Демонтаж (в металлолом),изготовление и монтаж трубопровода ф57х5мм с учетом отводов 2шт	м	4,72
28		Демонтаж (в металлолом),изготовление и монтаж трубопровода ф22х3,5мм	м	2,5
30		Врезка трубопровода ф108 в трубопровод ф159	шт	4
31		Врезка трубопровода ф89 в трубопровод ф89	шт	3
32		Врезка трубопровода ф57 в трубопровод ф159	шт	1

1	2	3	4	5
33		Врезка трубопровода ф57 в трубопровод ф57	шт	1
34		Врезка трубопровода ф22 в трубопровод ф57	шт	1
35		Врезка трубопровода ф22 в трубопровод ф89	шт	1
36		Демонтаж (в металлолом), изготовление и монтаж опор под трубопроводы	тн	0,308
37		Устройство и разборка лесов Н=6м	м2 вер. Проекции	42

Для выполнения работ используются электроды подрядчика

Зам. начальника ОГЭ по теплотехнике



Хандохин Д.Н.