

681/24

Утверждено
Технический директор
ООО «Омсктеплогор»
Соломин А.И.
2024

Ведомость объемов работ
На монтаж изоляции трубопровода ХОВ от котельной №3 до цеха №3 в рамках реализации и.л. №О.1.1.1.3.3.1/24-06 «Модернизация технологии производства технического углерода серии Р-гуре на ОПШ»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Материал	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж изоляции из оцинкованной стали трубопровода Ø108 мм. общей длиной 235 м. На высоте 8 метров*	м2	227			
2	Демонтаж изоляции из базальтовых матов трубопровода Ø108мм. общей длиной 235м. На высоте 8 метров*	м2	227			
3	Монтаж изоляции из базальтовых матов трубопровода Ø108мм (2 ветки в одном пучке). общей длиной 235м. На высоте 8 метров*	м3	23,32	Базальтовые маты МП-30-1-ВСТВ-СТ-100 2000х1000х100 (коэф. уплотнения 1,5) Проволока ф2мм ОЧ о/к	м3	35
4	Монтаж изоляции из оцинкованной стали Ø108мм (2 ветки в одном пучке). общей длиной 235 м. На высоте 8 метров*	м2	307	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс Саморез 4,2х13 со сверлом и прешайбой	кг тн шт	0,1 -0,4 4000
5	Затаривание строительного мусора в мешки (маты прошивные, плиты теплоизоляционные, вес мешка в среднем 2,5кг.)	тн	0,1			
6	Переноска сподручных материалов (грузов): на первые 10м.	тн	0,1			
7	Переноска сподручных материалов (грузов): добавлять на каждые следующие 10м. мешков с отходами изоляции на расстояние до 25м.	тн	0,1			
8	Складирование мешков вручную на поддоны	шт	40			
9	Погрузка вручную сподручных и навальных грузов на транспортные средства	тн	0,1			

Грузоподъемные механизмы предоставляет «Подрядчик».
Внутрипроектный транспорт предоставляет «Подрядчик».

*Работы выполняются на высоте с применением страховочных поясов
Работы выполняются в условиях основного производственного цеха с сохранением вредных условий труда и вблизи работающего оборудования.
Все материалы предоставляет «Заказчик»
Работы выполняются в 2024 году.

СОГЛАСОВАНО:

Главный механик

Ведущий инженер ОТМ



Крашенинников С.А.



Наумов С.А.