

Директор по капитальному

строительству

ООО «Омсктехуглерод»

Поздняков С.В.

2026 г.

Ведомость объемов работ № 71/25

Наименование проекта: Капитальный ремонт кровли здания упаковки 40/1

Инвентарный номер №: 00.00019561

| № п.п.            | Наименование  | Ед.изм.   | Количество | Примечание                                    |
|-------------------|---|-----------|------------|---|
| 1                 | 2   | 3         | 4          | 5   |
| <b>Раздел №1.</b> |   |           |            |   |
| 1                 | Демонтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м                                  | 100 м2    | 0,915      |   |
| 2                 | Очистка поверхности щетками   | м2        | 6          | Степень очистки St2 по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 |
| 3                 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 3 раза   | 100 м2    | 0,06       |   |
| 4                 | <b>Эмаль ХВ-124</b>   | <b>кг</b> | <b>3</b>   | <b>материал заказчика</b>                     |
| 5                 | Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м                                    | 100 м2    | 0,915      |   |
| 6                 | <b>Сэндвич-панель трехслойная L = 7100 МП ТСП-К-100-1000-К-Т-МВ (цвет по умолчанию, толщ. металла 0,7/0,5)</b>                  | <b>шт</b> | <b>9</b>   | <b>материал заказчика</b>                     |
| 7                 | <b>Сэндвич-панель трехслойная L = 4600 МП ТСП-К-100-1000-К-Т-МВ (цвет по умолчанию, толщ. металла 0,7/0,5)</b>                  | <b>шт</b> | <b>6</b>   | <b>материал заказчика</b>                     |
| 8                 | Гидроизоляция герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов                             | 100 мп    | 0,8        | ширина 10 мм                                  |
| 9                 | <b>Герметик для кровли и водостоков IRFIX 310 мл, нейтральный</b>   | <b>шт</b> | <b>27</b>  | <b>материал заказчика</b>                     |
| 10                | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3                  | тн        | 1,00       |   |
| 11                | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза | тн        | 1,00       |   |

Примечание:

1. Работы производятся на действующем предприятии в стесненных условиях хранения строительных материалов.
2. Технологическая строительная оснастка - подрядчика.
3. Метизы - подрядчика.
4. Работы производятся на высоте отн. +7,000.
5. Изготовление и установку доборных элементов выполнить после монтажа сэндвич-панелей и учесть при подачи КП, включив в стоимость работ по устройству сэндвич-панелей.

Материалы:

Основные: заказчика

Вспомогательные: подрядчика

Машины и механизмы:

Основные: подрядчика

Вспомогательная оснастка: подрядчика

Составил: Главный специалист по строительству \_\_\_\_\_ Гончуков А.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник строительного отдела \_\_\_\_\_ Соловей И.С.

(должность, подпись, расшифровка)