«11» декабря 2024 г.

Техническое задание
на выполнение работ по строительству Логистического цента
водопровод, водоотведение

1. Контактное лицо по организационным вопросам: Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 53-54-68, tender@omskcarbon.com
Контактное лицо по техническим вопросам: руководитель проектов Мамонтов Сергей Сергеевич тел. 8 (3812) 910-320, s.mamontov@omskcarbon.com, ведущий инженер проектов Нуждин Виталий Валерьевич 8(3812) 409-722 v.nuzhdin@omskcarbon.com

2.Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:
А. Требования к месту выполнения работ:
Данные работы необходимо выполнить на территории ОПП ООО «Омсктехуглерод» по адресу: город Омск, ул. Барабинская, 20.

Б. Требования к срокам выполнения работ:
Дата начала работ – 01.02.2025. Дата окончания работ – 30.04.2025

В. Краткое описание работы:

- разработка проекта производства работ, план производства работ кранами, план производства работ на высоте и согласование со службами ОПП ООО «Омсктехуглерод» перед началом работ.
- разработка грунта (в том числе замершего грунта) с погрузкой его на спецтехнику с последующей перевозкой. Засыпка траншей песком и/или грунтом.
- геодезические работы. Оборудование для проведение геодезических работ предоставляет Участник.
- укладка трубопроводов в траншеи.
- установка запорно-регулирующей арматуры на трубопроводы.
- промывка трубопроводов с последующим гидравлическим (пневматическим) испытанием.
- монтаж насосной установки, канализационной насосной станции.
- монтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев.
- пробивка в бетонных стенах отверстий.
- восстановление асфальтированного дорожного покрытия.
- получение материалов со складов, расположенных на территории ОПП и арендованных складов в г. Омске, и доставка их к месту проведения работ за счет Участника. Участнику при подготовке предложения учесть стоимость доставки ТМЦ к месту производства работ.
- составление исполнительной документации (в том числе схемы, акты скрытых работ, журналы) и оформление соответствующих документов, подтверждающих качество выполнения работ.

Подробный перечень и объемы работы будут отражены в ЛСР к договору подряда. Точку подключения к энергоресурсам предоставляет Заказчик. Прокладку электрокабеля от точки подключения до места производства работ, временное электроосвещение, мероприятия для работы в холодный период года выполняет Подрядчик, используя свои собственные материалы и оборудование.

3. Подрядчик должен обеспечить следующее количество занятого персона на строительной площадке при производстве работ:

- Электросварщик – не менее 1 человека
- Электрик по обслуживанию электрохозяйства- 1 человек;
- Монтажник трубопроводов – не менее 10 человек;
- Геодезист – 1 человек;

- Прораб (мастер) – не менее 1 человека;
- Инженерно-технические работники (наличие документов по ПБ, ТБ) не менее 1 человека.

4. Подрядчик должен иметь и по мере необходимости использовать следующие материально-технические ресурсы:

Наличие необходимого оборудования и инструментов для проведения работ:

- Сварочные аппараты (пластиковые трубы, стальные трубы);
- Оборудование для покраски, малярный инструмент;
- Грузозахватные приспособления;
- Газобаллонное оборудование.
- Такелажный инструмент;
- Слесарный инструмент;
- Электроинструмент (перфораторы, УШМ и прочее);

5. Дополнительные требования

Технику, оборудование, инструмент, машины и механизмы, строительные леса, вспомогательные материалы (электроды, круги отрезные и шлифовальные, кислород и т.п.) для производства работ (в том числе в холодный период времени года), вспомогательные материалы для установки кранов (плиты ПНД, песок), а так же работы по устройству площадки крана, доставки спецтехники (автокраны, вышки и прочее) для монтажа оборудования и доставки оборудования от складов Заказчика до строительной площадки предоставляет Подрядчик. Вывоз и утилизацию строительного мусора, образовавшегося в ходе производства работ, выполняет Подрядчик. На каждую поставку ТМЦ Подрядчик оформляет Акт ввоза по форме Заказчика. По факту завершения работ Подрядчик обязан предоставить исполнительную документацию, акты скрытых работ, паспорта и сертификаты на изделия и материалы, составление и оформление паспортов трубопроводов, формуляры на установку оборудования (все вышеуказанное необходимо включить в стоимость выполнения работ Подрядчиком при подачи коммерческого предложения). Проектная документация для подготовки коммерческого предложения предоставляется при условии подписания соглашения о неразглашении конфиденциальной информации по форме Заказчика.

Перед тем как подать коммерческое предложение, участник должен ознакомиться с объектом для понимания специфики производства вышеуказанных работ. В случае непосещения объекта перед подачей коммерческого предложения, участник берет на себя риски, связанный с некорректным расчетом итоговой стоимости коммерческого предложения.

Данное техническое задание является неотъемлемой частью договора подряда.

Руководитель проектов **Мамонтов С.С.**

Директор по капитальному строительству **Поздняков С.В.**