


Утверждаю:
Технический директор ОПП
ООО «Омсктехуглерод»
А.И. Соломин
«» 2026 г.

**Техническое задание
на выполнение работ по замене футеровки свода сушильной камеры №2 участка №1
цеха производства технического углерода.**

1. Контактное лицо по всем техническим вопросам:

Главный механик Крашенинников Сергей Александрович
Тел: (3812) 91-03-91,
E-mail: s.krashennnikov@omskcarbon.com
Ведущий инженер-механик Перцев Сергей Павлович
Тел: (3812) 91-03-30,
E-mail: s.pertsev@omskcarbon.com

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

1. Работы производятся на участке №1 (участок производства технического углерода) ЦПТУ ОПП ООО «Омсктехуглерод», г. Омск, ул. Барабинская 20, вне зоны действующего оборудования.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Ориентировочная дата начала работ – 06.07.2026

Ориентировочная дата завершения работ – 30.09.2026

Сроки могут быть смещены. Доставка ТМЦ со складов «Заказчика» производится транспортом «Подрядчика». Автокраны и внутрипостроечный транспорт предоставляет «Подрядчик».

В. Краткое описание работы:

- демонтаж, погрузка, вывоз и утилизация боя кирпича и строительного мусора;
- демонтаж, складирование металлического лома, образованного при демонтаже корпуса, металлоконструкций сушильной камеры;
- монтаж футеровки свода, стен (частично) из шамотного, шамотного легковесного кирпича сушильной камеры с укладкой асбокартона и устройством температурных швов;
- монтаж металлоконструкций, корпуса сушильной камеры.

Ведущий инженер ОГМ



С.П. Перцев

Главный механик



С.А. Крашенинников