

Волгоградский филиал ООО «Омсктехглерод»

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик - начальник ОГЭ

Кострома С.В.

" 02 " 2017г.

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

Афанасьев А.А.

" 02 " 2017г.

Дефектная ведомость № 30-17

Капитальный ремонт установки по произв т/угл Тех поток №9. Инв. №00004995. Цех №9.

Сети электроснабжения и освещения.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол.
Кабель силовой и управления от ЦСУ до Диспетчерской и от Диспетчерской до БСК							
1	Демонтаж силового кабеля, с высоты 6 метров, вес 1 метра кабеля 1,254 кг., предназначено в лом	км	0,35	Подрядчик			
2	Демонтаж контрольного кабеля, с высоты 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,31 кг., предназначено в лом	км	0,24	Подрядчик			
3	Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 6 метров, вес 1 метра кабеля 1,67 кг.	км	0,37	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х35 Хомут нейлоновый 2,5х200 Кабельная бирка квадратная У-134	м шт шт	370 150 16
4	Монтаж контрольного кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,31 кг.	км	0,26	Подрядчик	Кабель КВВГнг 10х1,5 Хомут нейлоновый 2,5х200 Кабельная бирка треугольная У-136	м шт шт	260 120 14
Кабель силовой и управления от ЦСУ до Диспетчерской и от Диспетчерской до УС							
5	Демонтаж силового кабеля, с высоты 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг., предназначено в лом	км	0,31	Подрядчик			

6	Демонтаж контрольного кабеля, с высоты 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг, предназначено в лом	км	0,2	Подрядчик			
7	Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,244 кг.	км	0,33	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х4 Хомут нейлоновый 2,5х200 Кабельная бирка квадратная У-134	м шт шт	330 150 16
8	Монтаж контрольного кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг.	км	0,22	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х2,5 Хомут нейлоновый 2,5х200 Кабельная бирка треугольная У-136	м шт шт	220 100 14
Кабель силовой и управления от ЦСУ до вентилятора влажных газов							
9	Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 6 метров, вес 1 метра кабеля 1,92 кг.	км	0,15	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х35 Хомут нейлоновый 2,5х200 Кабельная бирка квадратная У-134	м шт шт	150 70 6
10	Монтаж контрольного кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг.	км	0,15	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х2,5 Хомут нейлоновый 2,5х200 Кабельная бирка треугольная У-136	м шт шт	150 70 6
Кабель силовой и управления от ЦСУ до ТВ-150							
11	Демонтаж силового кабеля, с высоты 6 метров, вес 1 метра кабеля 1,254 кг., предназначено в лом	км	0,15	Подрядчик			
12	Демонтаж контрольного кабеля, с высоты 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг, предназначено в лом	км	0,15	Подрядчик			
13	Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 6 метров, вес 1 метра кабеля 1,92 кг.	км	0,17	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х35 Хомут нейлоновый 2,5х200 Кабельная бирка квадратная У-134	м шт шт	170 80 6

14	Монтаж контрольного кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг.	км	0,17	Подрядчик	кабель ВВГнг 4х2,5 Хомут нейлоновый 2,5х200 кабельная бирка треугольная У-136	м шт шт	170 80 6
Металлоконструкции							
16	Изготовление и монтаж металлоконструкций на высоте 6 метров	тн	0,487	Подрядчик	Швеллер 10П Уголок 50х50х5 Электроды УОНИ 13/55 ф3мм	тн тн кг	0,464 0,023 3
17	Монтаж кабельных стоек масса 2,15кг, на высоте 6м.	шт	116	Подрядчик	Стойка К 1153 Электроды УОНИ 13/55 ф3мм Болт М12х170 ГОСТ 7805-70 Шайба М12 увеличенная ГОСТ 11371-78 Гайка М12 ГОСТ 5915-70	тн/шт кг кг/шт кг/шт кг/шт	0,249/116 3 15/90 4,1/180 1,6/90
18	Монтаж кабельных полок масса 0,78 кг, на высоте 6м.	шт	374	Подрядчик	Полка К 1163 Электроды УОНИ 13/55 ф3мм	тн/шт кг	0,292/374 3
Освещение 9 тех. Поток							
19	Монтаж светильников высота 4,5 метра	шт	10	Подрядчик	прожектор светодиодный СМД-100 v IP-66 Саморезы по металлу с прессшайбой со сверлом Кабель ВВГнг 4х2,5	шт шт м	10 30 200
20	Монтаж контрольного кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 4,5 метров, вес 1 метра кабеля 0,21кг.	км	0,2	Подрядчик	Хомут нейлоновый 2,5х200 Кабельная бирка квадратная У-134	шт шт	100 6
21	Монтаж распределительных коробок на высоте 4,5 метра	шт	10	Подрядчик	Коробка распределительная У-409	шт	10
Магнитный сепаратор							
22	Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 4,5 метров, вес 1 метра кабеля 0,244 кг.	км	0,23	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х4 Хомут нейлоновый 2,5х200 Кабельная бирка квадратная У-134	м шт шт	230 110 14

23	Монтаж контрольного кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 4,5 метров, вес 1 метра кабеля 0,31 кг.	км	0,075	Подрядчик	Кабель КВВГ 10х1,5 Хомут нейлоновый 2,5х200 Кабельная бирка треугольная У-136	м шт шт	75 40 5
Эл. задвижка МВ-17							
24	Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 4,5 метров, вес 1 метра кабеля 0,244 кг.	км	0,085	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х4 Хомут нейлоновый 2,5х200 Кабельная бирка квадратная У-134	м шт шт	85 40 7
25	Монтаж контрольного кабеля, на концевой выключатель по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 4,5 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг.	км	0,085	Подрядчик	Кабель КВВГ нг 7х1,5 Хомут нейлоновый 2,5х200 Кабельная бирка квадратная У-134	м шт шт	85 40 5
26	Монтаж контрольного кабеля, по существующим конструкциям на кнопку с креплением по всей длине, на высоте 4,5 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг.	км	0,085	Подрядчик	Кабель КВВГ нг 7х1,5 Хомут нейлоновый 2,5х200 Кабельная бирка треугольная У-136	м шт шт	85 40 5
27	Монтаж контрольного кабеля (от ЦСУ до АСУТП) по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 4,5 метров, вес 1 метра кабеля 0,31 кг.	км	0,085	Подрядчик	Кабель КВВГ нг 10х1,5 Хомут нейлоновый 2,5х200 Кабельная бирка треугольная У-136	м шт шт	85 40 5
Освещение Эл. задвижки МВ-17							
28	Монтаж светильников на высоте 4,5 метра	шт	2	Подрядчик	проектор светодиодный СМД-100 v IP-66 Саморезы по металлу с прешайбой со сверлом	шт шт	2 6
29	Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 4,5 метров, вес 1 метра кабеля 0,08 кг.	км	0,085	Подрядчик	Кабель ВВГ нг 3х1,5 Хомут нейлоновый 2,5х200 Кабельная бирка треугольная У-136	м шт шт	85 40 5

30	Монтаж распределительных коробок на высоте 4,5 метра	шт	2	Подрядчик	Коробка распределительная У-409	шт	2
Кабель силовой и управления от ЦСУ до Диспетчерской и от Диспетчерской до Насосов ЛСТ							
31	Демонтаж силового кабеля, с высоты 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг., предназначено в лом	км	0,33	Подрядчик			
32	Демонтаж контрольного кабеля, с высоты 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг., предназначено в лом	км	0,23	Подрядчик			
33	Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг.	км	0,33	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х2,5	м	330
					Хомут нейлоновый 2,5х200	шт	150
					Кабельная бирка квадратная У-134	шт	16
34	Монтаж контрольного кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг.	км	0,23	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х2,5	м	230
					Хомут нейлоновый 2,5х200	шт	90
					Кабельная бирка треугольная У-136	шт	14
Кабель силовой и управления от ЦСУ до Диспетчерской и от Диспетчерской до Насосов Калий							
35	Демонтаж силового кабеля, с высоты 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг., предназначено в лом	км	0,35	Подрядчик			
36	Демонтаж контрольного кабеля, с высоты 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг., предназначено в лом	км	0,23	Подрядчик			
37	Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг.	км	0,35	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х2,5	м	350
					Хомут нейлоновый 2,5х200	шт	150
					Кабельная бирка квадратная У-134	шт	16
38	Монтаж контрольного кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг.	км	0,23	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х2,5	м	230
					Хомут нейлоновый 2,5х200	шт	100
					Кабельная бирка треугольная У-136	шт	14
Кабель силовой и управления от ЦСУ до Диспетчерской и от Диспетчерской до Насосов Натрий							
39	Демонтаж силового кабеля, с высоты 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг., предназначено в лом	км	0,36	Подрядчик			

40	Демонтаж контрольного кабеля, с высоты 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг, предназначено в лом	км	0,25	Подрядчик			
41	Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг.	км	0,36	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х2,5 Хомут нейлоновый 2,5х200 Кабельная бирка квадратная У-134	м шт шт	360 150 16
42	Монтаж контрольного кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг.	км	0,25	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х2,5 Хомут нейлоновый 2,5х200 Кабельная бирка треугольная У-136	м шт шт	250 120 14
Кабель силовой и управления от ЦСУ до Диспетчерской и от Диспетчерской до питательного шнека							
43	Демонтаж силового кабеля, с высоты 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,244 кг., предназначено в лом	км	0,35	Подрядчик			
44	Демонтаж контрольного кабеля, с высоты 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг, предназначено в лом	км	0,23	Подрядчик			
45	Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,244 кг.	км	0,35	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х4 Хомут нейлоновый 2,5х200 Кабельная бирка квадратная У-134	м шт шт	350 150 16
46	Монтаж контрольного кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг.	км	0,23	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х2,5 Хомут нейлоновый 2,5х200 Кабельная бирка треугольная У-136	м шт шт	230 100 14
Кабель силовой и управления от ЦСУ до Диспетчерской и от Диспетчерской до шлюзового питателя ПШ-400							
47	Демонтаж силового кабеля, с высоты 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,62 кг., предназначено в лом	км	0,315	Подрядчик			
48	Демонтаж контрольного кабеля, с высоты 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг, предназначено в лом	км	0,315	Подрядчик			

49	Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,62 кг.	км	0,315	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х10	м	315
					Хомут нейлоновый 2,5х200	шт	150
					Кабельная бирка квадратная У-134	шт	16
50	Монтаж контрольного кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг.	км	0,315	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х2,5	м	315
					Кабельная бирка треугольная У-136	шт	14
					Хомут нейлоновый 2,5х200	шт	150

Заместитель начальника ОГЭ по электроснабжению

Мохов О.Г.